

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria satului Vorniceni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria satului Vorniceni
**3. Obiectul achizițiilor Reparatia podetului de linga monumentul eroilor din
stul Vorniceni**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Consolidarea cuznetilor si elevatiiei				
1	RpCF10A	Demolarea partiala a zidariilor din piatra bruta,zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (elevatia cuznetului, culeei)	m3	0,800
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	9,000
3	PE03A	Rezidaria partiala a fundaroeiei de piatra bruta existenta cu mortar de ciment marca 100 (piatra bruta de la demontare, 50%) (elevatiia cuznetului, culeei)	m3	0,800
4	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	3,600
5	RpCF01E	Prepararea mortarelor pentru zidarii, cu malaxorul, pe santier mortar de ciment M-100 Z	m3	0,300
2. Consolidarea grinzii principale a podetului				
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (pesa inglobata 4 buc, tabla 10mm,musteti D=12mm cl.AI)	kg	13,500
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (contrafisa, profil tip U14, tabla D=6mm)	kg	80,000
3. Traversa podetului din tabla PVL 510				
8	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata	t	0,080

1	2	3	4	5
		confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pna la 35 m, avind pna la 1 t inclusiv		
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru podest.	kg	332,200
		4. Reparatia balustradei		
10	RpCP17C	Reparatii la mina curenta existenta	m	16,000



[Handwritten signature]

M. Soj

